

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drogi i przepusty			
1	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - oczyszczenie i wykopanie rowu, wyprofilowanie skarp 75*0.8*0.8	m ³ m ³	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
2	KNR-W 2-01 d.1 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odkopanie i zasypanieprzepustu i wodospustów odwóz ziemi z korytowania 5.0*1*0.8*0.8	m ³ m ³	 3.20	 3.20
				RAZEM	3.20
3	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych i wodospustów- rury betonowe o śr. 40 cm 4	m m	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe - lawa fundamentowa żwirowa 4.0*0.8*0.20	m ³ m ³	 0.64	 0.64
				RAZEM	0.64
5	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami i wodospusty - rury betonowe o śr. 40 cm - rury z odzysku i profile wodospustów 6	m m	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
6	KNR 2-31 d.1 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
7	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 75*3.5	m ² m ²	 262.50	 262.50
				RAZEM	262.50
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 262.5	m ² m ²	 262.50	 262.50
				RAZEM	262.50
9	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 262.5	m ² m ²	 262.50	 262.50
				RAZEM	262.50
10	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 262.5	m ² m ²	 262.50	 262.50
				RAZEM	262.50
11	KNR 2-11 d.1 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - - krata małootworowa podwójnie zbrojona. 75*2.7*0.5	m ² m ²	 101.25	 101.25
				RAZEM	101.25
12	KNR 2-31 d.1 0309-07	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą - kostka betonowa z odzysku - materiał inwestora na składzie - transport ok 1 km. 101.25	m ² m ²	 101.25	 101.25
				RAZEM	101.25
13	KNR 2-31 d.1 1201-05	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie krawędzi nawierzchni z kostki - kostka - materiał inwestora 75*0.5*2	m m	 75.00	 75.00
				RAZEM	75.00
14	KNR 4-04 d.1 1001-04	Przygotowanie kostki betonowej na zaprawie cementowej z rozbiórki do użytku 1100	szt. szt.	 1100.00	 1100.00
				RAZEM	1100.00
15	KNR 2-31 d.1 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza i zasypanie płyt ażurowych tłuczniem 75*0.5*0.5*2	m ² m ²	 37.50	 37.50
				RAZEM	37.50